

分部 分项工程和单价措施项目 清单与 计价表

第 1 页 共 9 页

序号	项目 编码	项目 名称	项目 特征描述	量 单位	工程量	金额（元）		
						综 合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	011302001001	颞天棚	[项目 特征] 1. 颞高度:4.8m 2. 龙 材料种类:轻钢龙 3. 面层材料种类:硅钙板 4. 面层材料规格:600*600mm [工作内容] 1. 基层清理、 颞安装 2. 龙 安装 3. 面层铺贴	m2	295			
2	011406001001	抹灰面油漆	[项目 特征] 1. 名称:乳胶漆 2. 基层类型:水泥砂浆 3. 腻子种类:防水 4. 刮腻子遍数:2 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子	m2	480			
3	011102003001	块料楼 面	[项目 特征] 1. 找平层厚度、砂浆配 合比: 水泥砂浆铺贴 2. 面层材料品种、规格、 颜色: 瓷砖 800*800mm [工作内容] 1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设、磨边 4. 嵌缝 5. 材料运输	m2	235			
4	011204003001	块料墙面	[项目 特征] 1. 墙体类型:水泥砂浆 墙面 2. 安装方式:砂浆铺贴 3. 面层材料品种、规格:瓷砖 300*600mm [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 粘结层铺贴 4. 面层安装 5. 嵌缝 6. 刷防护材料 7. 磨光、酸洗、打蜡	m2	92			
本页小 计								

注：为 取规费等 费用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”。

分部 分项工程和单价措施项目 清单与 价表

工程名称：检测中心厨房（一、二楼）装修工程

标段：

第 2 页 共 9 页

序号	项目 编码	项目 名称	项目 特征描述	量 单位	工程量	金额（元）		
						综 合单价	合价	其中
								暂估价
5	010401012001	零星砌砖 地 面抬高（围边）	[项目 特征] 1. 高度:200mm 2. 填材料:轻质材料 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 材料运输	m2	38.5			
6	010904002001	楼（ 地面涂 膜防水	[项目 特征] 1. 防水膜品种:聚氨酯 2. 涂膜厚度、遍数:2 3. 反边高度:300mm [工作内容] 1. 基层清理 2. 刷基层处理剂	m2	66			
7	010401014001	砖 地、明沟	[项目 特征] 1. 砖品种、规格、强度等级: 砖砌 2. 沟截面尺寸:200*300*900 mm 3. 垫层材料种类、厚度:100mm 4. 混凝土强度等级:C15 [工作内容] 1. 土方挖、运、填 2. 铺设垫层 3. 砌砖 4. 刮缝、抹灰 5. 材料运输	m	9			
8	040402016001	沟道盖板	[项目 特征] 1. 材质: 复合 2. 规格尺寸:300mm [工作内容] 1. 安装	m	9			
9	030411004001	配线 4mm2	[项目 特征] 1. 名称:配线 2. 配线 式:穿管 3. 型号:BV 4. 规格:4mm2 5. 材质:铜单 [工作内容] 1. 配线	m	200			
本页小 计								

注：为 取规费等 费用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”。

分部 分项工程和单价措施项目 清单与 价表

工程名称：检测中心厨房（一、二楼）装修工程

标段：

第 3 页 共 9 页

序号	项目 编码	项目 名称	项目 特征描述	量 单位	工程量	金额（元）		
						综 合单价	合价	其中
								暂估价
10	030411004002	配线 2.5mm ²	[项目 特征] 1. 名称:配线 2. 配线 式:穿管 3. 型号:BV 4. 规格:2.5mm ² 5. 材质:铜单 [工作内容] 1. 配线	m	400			
11	030411004003	配线 1.5mm ²	[项目 特征] 1. 名称:配线 2. 配线 式:穿管 3. 型号:BV 4. 规格:1.5mm ² 5. 材质:铜单 [工作内容] 1. 配线	m	200			
12	030411001001	配管 20mm	[项目 特征] 1. 名称:线管 2. 材质:pvc 3. 规格:20mm [工作内容] 1. 电线管 路敷设	m	250			
13	031001006001	塑料给水管	[项目 特征] 1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:PPR 20mm 3. 连接 式:热熔 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装	m	30			
14	031001006002	塑料排水管	[项目 特征] 1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:PVC 50mm 3. 连接 式:胶粘 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装	m	20			
本页小 计								

注：为 取规费等 费用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”。

分部 分项工程和单价措施项目 清单与 价表

工程名称：检测中心厨房（一、二楼）装修工程

标段：

第 4 页 共 9 页

序号	项目 编码	项目 名称	项目 特征描述	量 单位	工程量	金额（元）		
						综 合单价	合价	其中
								暂估价
15	031001006003	塑料排水管	[项目 特征] 1. 安装部位:室外 2. 材质、规格:PVC 110mm 3. 连接 式:胶粘 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装	m	7			
16	030404017001	配电箱	[项目 特征] 1. 名称:空开箱 2. 型号:总配电箱 3. 规格:300*500mm 4. 基础 式、材质、规格:铁底塑面 5. 安装方式:入墙 [工作内容] 1. 本体安装 2. 焊、压接线端子 3. 接 地	台	1			
17	030404020001	低压熔断器 空开开关	[项目 特征] 1. 名称:空 气开关 2. 规格:16-32A [工作内容] 1. 本体安装 2. 接线	个	11			
18	030404020002	熔断器 380V	[项目 特征] 1. 名称:空 气开关 2. 规格:380V [工作内容] 1. 本体安装 2. 接线	个	4			
19	030404035001	插座	[项目 特征] 1. 名称:插座 2. 材质:PC 3. 规格:10A 16A 4. 安装方式: 装 [工作内容] 1. 本体安装 2. 接线	个	20			
本页小 计								

注：为 取规费等 费用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”。

分部 分项工程和单价措施项目 清单与 价表

工程名称：检测中心厨房（一、二楼）装修工程

标段：

第 5 页 共 9 页

序号	项目 编码	项目 名称	项目 特征描述	量 单位	工程量	金额（元）		
						综 合单价	合价	其中
								暂估价
20	040804004001	接线盒 底盒	[项目 特征] 1. 名称:底盒 2. 规格:86*86mm 3. 材质:塑料 4. 安装 式: 嵌装敷设 [工作内容] 1. 本体安装 2. 凿墙开孔	个	20			
21	030404034001	照明开关 单开	[项目 特征] 1. 名称:开关 2. 材质:PC 3. 规格:86单开 4. 安装方式: 装 [工作内容] 1. 本体安装 2. 接线	个	4			
22	011601001001	砖砌体拆除	[项目 特征] 1. 砌体名称:砖砌体拆除 2. 砌体材质:砖砌体 3. 拆除高度:4.8m 4. 拆除砌体 截面尺寸:240mm 5. 余方弃置:15km以内 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理	m3	29.28			
23	011108001001	大理石踏步防滑条加工 石材零星项目	[项目 特征] 1. 工程部位:楼梯踏步 2. 名称:石材开槽加工 [工作内容] 1. 清理基层 2. 抹找平层 3. 面层铺贴、磨边 4. 勾					

注：为 取规费等 费用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”。

分部 分项工程和单价措施项目 清单与 价表

工程名称：检测中心厨房（一、二楼）装修工程

标段：

第 6 页 共 9 页

序号	项目 编码	项目 名称	项目 特征描述	量 单位	工程量	金额（元）		
						综 合单价	合价	其中
								暂估价
24	011108001002	石材零星项目 休息平台大理石框边	[项目 特征] 1.工程部位:休息平台 2.贴结 合层厚度、材料种类:水泥砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色:大理石 800*800mm [工作内容] 1.清理基层 2.抹找平层 3.面层铺贴、磨边 4.材料运输	m2	9			
25	011108001003	石材零星项目 隔墙大理石台面	[项目 特征] 1.工程部位:隔墙大理石台面 2.贴结 合层厚度、材料种类:粘接 3.规格、颜色:4400*600*1200mm [工作内容] 1.清理基层 2.抹找平层 3.面层铺贴、磨边 4.酸洗、打蜡 5.材料运输	m	4.4			
26	010802003001	钢质防火门	[项目 特征] 1.名称:防火门 2.门框、扇材质:钢质 [工作内容] 1.门安装 2.五金安装	m2	8.7			
27	031004014001	给、排水 (配)件 水嘴	[项目 特征] 1.材质:铜、不锈钢 2.型号、规格:20mm [工作内容] 1.安装	个	8			
28	031003001001	阀门 截止阀	[项目 特征] 1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:20mm 3.连接 式:热熔 [工作内容] 1.安装	个	1			
本页小 计								

注：为 取规费等 费用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”。

分部 分项工程和单价措施项目 清单与 价表

工程名称：检测中心厨房（一、二楼）装修工程

标段：第 7 页 共 9 页

工程 量	工程 量	综 合 单 价	
	综 合 单 价		
38			
6			
12			
2			

注：为 取规费等 费用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

分部 分项工程和单价措施项目 清单与 价表

工程名称：检测中心厨房（一、二楼）装修工程

标段：

第 8 页 共 9 页

序号	项目 编码	项目 名称	项目 特征描述	量 单位	工程量	金额（元）		
						综 合单价	合价	其中
								暂估价
36	011201001001	墙面一般抹灰	[项目 特征] 1. 墙体类型:砖砌体 2. 底层厚度、砂浆配 合比:20mm 3. 面层厚度、砂浆配 合比:水泥砂浆 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 抹面层	m2	79			
37	010801001001	门	[项目 特征] 1. 名称: 门 [工作内容] 1. 门安装 2. 五金安装	樘	1			
38	010512008001	沟盖板、井盖板、井圈	[项目 特征] 1. 名称:沉淀池铸铁盖 2. 规格:100*1500mm [工作内容] 1. 构件运输、安装	套	1			
39	011102003002	块料楼 面厨房	[项目 特征] 1. 找平层厚度、砂浆配 合比:水泥砂浆铺贴 2. 面层材料品种、规格、颜色:瓷砖 600*600mm [工作内容] 1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设、磨边 4. 嵌缝 5. 材料运输	m2	44			
40	011105003001	块料踢脚线	[项目 特征] 1. 踢脚线高度:120mm 2. 名称:踢脚线 [工作内容] 1. 基层清理 2. 面层铺贴、磨边 3. 材料运输	m	93			
本页小 计								

注：为 取费费等 费用，可在表中增设其中：“ 定额人工费”。

分部 分项工程和单价措施项目 清单与 计价表

工程名称: 检测中心厨房(一、二楼)装修工程

标段:

第 9 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	量 单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
41	010807001001	铝合金推拉窗	[项目特征] 1.框、扇材质：铝合金 2.玻璃品种、厚度：1.2mm 3.玻璃类型：中空夹胶 [工作内容] 1.窗安装 2.五金、玻璃安装	m ²	49.25			
42	010807001002	金属（断桥）窗	[项目特征] 1.窗代号：洞口尺寸：断桥铝 [工作内容] 1.窗安装 2.五金、玻璃安装	m ²	16.64			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为取规费等费用，可在表中增设其中：“定额人工费”。